

Изх. № 206 / 09.10.2017г.

гр. София

На вниманието на:

Народно читалище "ПРОСВЕТА 1915"

гр.Мизия

ОФЕРТА

За изпълнение на СМР

№	Видове СМР	ед. м-ка	К-во	ед. цена	цена
ЗОНА "А"					3 820,03 лв.
1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи;	м ²	29,45	11,42 лв.	336,44 лв.
2	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	м ³	8,84	12,77 лв.	112,81 лв.
3	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	м ³	5,89	43,87 лв.	258,39 лв.
4	- Уплътняване на инертен материал;	м ³	5,89	7,09 лв.	41,73 лв.
5	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	м ³	2,95	7,95 лв.	23,41 лв.
6	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	м ²	29,45	57,50 лв.	1 693,32 лв.
7	- Фугиране на тротоарни плочи;	м ²	29,45	21,00 лв.	618,45 лв.
8	- Обработка на фугите между зоната и старите оставащи настилки;	м	32,27	6,16 лв.	198,78 лв.
9	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	10,31	11,30 лв.	116,47 лв.
10	- Транспорт на земни маси до насипище;	м ³	8,84	40,66 лв.	359,23 лв.
11	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	1,47	41,42 лв.	60,99 лв.
ЗОНА "Б"					160 677,05 лв.
1	- Демонтаж на стари компрометирани мозаечни плочи;	м ²	367,42	11,32 лв.	4 159,87 лв.
2	- Демонтаж на фасадни плочи от травертин (счупени или разлепени);	м ²	27,00	11,03 лв.	297,68 лв.
3	- Разбиване на съществуваща компрометирана стоманобетонова настилка и стъпала;	м ²	472,85	12,88 лв.	6 090,31 лв.
4	- Премахване на компрометирана мозайка по бордове и чела пред дограма на фасадата;	м ²	22,50	28,25 лв.	635,63 лв.
5	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	м ³	110,22	12,09 лв.	1 332,72 лв.
6	- Направа на ръчен траншеен изкоп за ребра;	м ³	24,13	13,41 лв.	323,48 лв.
7	Доставка и полагане на подложен бетон за ребра - В 15, 10 см	м ³	6,43	143,10 лв.	920,71 лв.
8	- Направа на кофраж за оформяне на опорни ребра на настилка и долно стъпало;	м ²	96,51	19,43 лв.	1 874,71 лв.
9	- Доставка и полагане на армировка за опорни ребра в настилка - 4 N 10 / м - надлъжна армировка и 5 бр. / м стремена Ø 8 през 20 см.	кг.	1135,52	1,73 лв.	1 967,29 лв.
10	- Доставка и полагане на бетон В 20 за ребра на настилка и ребро на долно стъпало. Изливат се до кота долен ръб на настилка;	м ³	12,06	162,40 лв.	1 959,15 лв.
11	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 30 см;	м ³	98,16	61,02 лв.	5 989,77 лв.
12	- Уплътняване на инертен материал на два пласта по 15 см. Уплътняването се извършва с виброжабка;	м ³	98,16	8,56 лв.	840,26 лв.
13	- Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка;	м ²	327,20	2,73 лв.	891,63 лв.
14	- Направа на кофраж за стълбищни рамена и стъпала;	м ²	73,03	18,55 лв.	1 354,71 лв.
15	- Доставка и полагане на армировка за настилка - 5 Ø 8 в двете посоки - долна армировка;	кг.	1451,29	1,83 лв.	2 658,04 лв.
16	- Доставка и полагане на армировка за стъпала;	кг.	2245,00	1,73 лв.	3 889,46 лв.
17	- Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка и стълбищни рамена и стъпала;	м ³	60,62	162,40 лв.	9 845,06 лв.
18	- Доставка и полагане на армирана циментова замазка за наклон със средна дебелина 8 см, мрежа Ø 4 мм;	м ²	367,42	50,85 лв.	18 683,05 лв.
19	- Доставка и полагане на настилка от врачански варовик;	м ²	367,42	136,96 лв.	50 321,16 лв.
20	- Оформяне на стъпала и чела на стълбище - врачански варовик;	м ²	182,58	139,52 лв.	25 472,86 лв.

21	- Доставка и полагане на врачански варовик по бордове и чела пред дограма по фасада, включително цокъл по колонки между дограма по фасадата;	м ²	22,50	135,68 лв.	3 052,80 лв.
22	- Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик;	м ²	205,08	20,54 лв.	4 211,22 лв.
23	- Доставка и монтаж на фасадни плочи от травертин;	м ²	27,00	99,75 лв.	2 693,25 лв.
24	- Обработка на повърхността и фугите на фасадни плочи от травертин;	м ²	27,00	26,32 лв.	710,64 лв.
25	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	201,13	11,30 лв.	2 272,80 лв.
26	- Транспорт на земни маси до насипище;	м ³	134,35	40,66 лв.	5 462,75 лв.
27	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	66,78	41,42 лв.	2 766,06 лв.
ЗОНА "В"					10 876,69 лв.
1	- Демонтаж на пана от плочи от травертин, цепен камък и паваж. Настилката се демонтира внимателно с цел запазване и повторен монтаж след приключване на дейностите по ремонта на стълбището и цветарниците;	м ²	99,82	11,32 лв.	1 130,16 лв.
2	- Отстраняване на 10 см от подложния пласт под настилката - ръчен изкоп;	м ³	9,98	11,87 лв.	118,44 лв.
3	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на настилката;	м ³	9,98	8,40 лв.	83,85 лв.
4	- Обратен монтаж на демонтираната настилка, като се спазва растера на съществуващото положение и се съобрази нивото с нивото на старата запазена настилка на площада;	м ²	99,82	62,15 лв.	6 203,81 лв.
5	- Фугиране на настилката;	м ²	99,82	21,40 лв.	2 136,15 лв.
6	- Обработка на фугите между зоната на възстановената настилка и стълбището;	м	113,00	6,00 лв.	677,44 лв.
7	- Ръчно натоварване на земни маси на транспортно средство;	м ³	9,98	10,60 лв.	105,81 лв.
8	- Транспорт на земни маси до насипище.	м ³	9,98	42,18 лв.	421,04 лв.
ЗОНА "Г"					2 976,92 лв.
1	- Демонтаж на стара компрометирана мозаика по стъпало;	м ²	12,12	28,00 лв.	339,36 лв.
2	- Оучкване на компрометирани напукани зони от стъпалото;	м ³	0,61	22,60 лв.	13,70 лв.
3	- Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпало;	м ²	3,23	18,73 лв.	60,53 лв.
4	- Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на стъпало;	м ³	0,61	158,05 лв.	95,78 лв.
5	- Доставка и полагане на врачански варовик по стъпало	м ²	12,12	135,68 лв.	1 644,44 лв.
6	- Доставка и полагане на врачански варовик по чела на стъпало;	м ²	3,23	142,08 лв.	459,27 лв.
7	- Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик;	м ²	15,35	19,43 лв.	298,22 лв.
8	- Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	1,21	11,20 лв.	13,57 лв.
9	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	1,21	42,94 лв.	52,04 лв.
ЗОНА "Д"					8 655,39 лв.
1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи;	м ²	66,56	11,12 лв.	740,01 лв.
2	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	м ³	19,97	11,98 лв.	239,18 лв.
3	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	м ³	13,31	45,51 лв.	605,83 лв.
4	- Уплътняване на инертен материал;	м ³	13,31	6,83 лв.	90,85 лв.
5	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	м ³	6,66	8,40 лв.	55,91 лв.
6	- Доставка на чугунен капак за шахта;	бр.	1,00	395,50 лв.	395,50 лв.
7	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плочи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	м ²	66,56	55,43 лв.	3 689,15 лв.
8	- Фугиране на тротоарни плочи;	м ²	66,56	21,80 лв.	1 451,01 лв.
9	- Обработка на фугите между зоната и старите оставащи настилки;	м	32,76	5,83 лв.	190,99 лв.
10	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	23,30	11,10 лв.	258,59 лв.
11	- Транспорт на земни маси до насипище;	м ³	19,97	39,90 лв.	796,72 лв.
12	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	3,33	42,56 лв.	141,64 лв.
ЗОНА "Е"					3 244,00 лв.
1	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	м ³	7,89	12,09 лв.	95,40 лв.
2	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	м ³	5,26	44,69 лв.	235,07 лв.
3	- Уплътняване на инертен материал;	м ³	5,26	6,89 лв.	36,24 лв.
4	- Доставка и полагане на тротоарни бордюри;	м	4,20	33,30 лв.	139,86 лв.
5	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	м ³	2,63	7,88 лв.	20,71 лв.
6	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плочи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	м ²	26,30	58,02 лв.	1 525,82 лв.
7	- Фугиране на тротоарни плочи;	м ²	26,30	22,60 лв.	594,38 лв.

8	- Обработка на фугите между зоната, старите оставащи настилки и съседните зони;	м	21,02	5,89 лв.	123,70 лв.
9	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	9,19	10,90 лв.	100,17 лв.
10	- Транспорт на земни маси до насипище;	м ³	7,89	40,28 лв.	317,81 лв.
11	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	1,30	42,18 лв.	54,83 лв.
					10 599,99 лв.
ЗОНА "Ж"					
1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи;	м ²	68,86	11,42 лв.	786,66 лв.
2	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	м ³	20,66	12,77 лв.	263,78 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	м	16,60	5,35 лв.	88,81 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	м	16,60	32,70 лв.	542,82 лв.
5	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	м ³	13,77	43,46 лв.	598,53 лв.
6	- Уплътняване на инертен материал;	м ³	13,77	7,22 лв.	99,36 лв.
7	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	м ³	6,89	7,88 лв.	54,23 лв.
8	- Доставка на чугунен капак за шахта;	бр.	1,00	392,00 лв.	392,00 лв.
9	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плочи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	м ²	68,86	58,53 лв.	4 030,65 лв.
10	- Фугиране на тротоарни плочи;	м ²	68,86	21,40 лв.	1 473,60 лв.
11	- Обработка на фугите за водоуплътност в зоната на контакт между сградата и новата настилка;	м	22,95	39,24 лв.	900,56 лв.
12	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	26,18	10,60 лв.	277,47 лв.
13	- Транспорт на земни маси до насипище;	м ³	20,66	42,18 лв.	871,35 лв.
14	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	5,52	39,90 лв.	220,17 лв.
					1 499,78 лв.
ЗОНА "З"					
1	- Разкъртване на стара компрометирана и деформирана бетонова настилка;	м ²	9,75	13,00 лв.	126,70 лв.
2	- Направа на изкоп с дълбочина 30 см;	м ³	2,93	12,09 лв.	35,37 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	м	3,25	5,45 лв.	17,71 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	м	3,25	31,80 лв.	103,35 лв.
5	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	м ³	1,95	45,51 лв.	88,74 лв.
6	- Уплътняване на инертен материал;	м ³	1,95	6,83 лв.	13,31 лв.
7	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	м ²	0,98	8,40 лв.	8,19 лв.
8	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плочи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	м ²	9,75	58,53 лв.	570,71 лв.
9	- Фугиране на тротоарни плочи;	м ²	9,75	21,40 лв.	208,65 лв.
10	- Обработка на фугите за водоуплътност в зоната на контакт между сградата и новата настилка;	м	3,25	39,24 лв.	127,53 лв.
11	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	3,82	10,60 лв.	40,48 лв.
12	- Транспорт на земни маси до насипище;	м ³	2,93	42,18 лв.	123,38 лв.
13	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	0,89	39,90 лв.	35,66 лв.
					9 186,95 лв.
ЗОНА "И"					
1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи;	м ²	60,30	11,53 лв.	695,02 лв.
2	- Направа на изкоп с дълбочина 30 см;	м ³	18,09	12,09 лв.	218,73 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	м	20,10	5,45 лв.	109,55 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	м	20,10	31,80 лв.	639,18 лв.
5	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	м ³	12,06	45,51 лв.	548,85 лв.
6	- Уплътняване на инертен материал;	м ³	12,06	6,83 лв.	82,31 лв.
7	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	м ³	6,03	8,40 лв.	50,65 лв.
8	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плочи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	м ²	60,30	58,53 лв.	3 529,60 лв.
9	- Фугиране на тротоарни плочи;	м ²	60,30	21,40 лв.	1 290,42 лв.
10	- Обработка на фугите за водоуплътност в зоната на контакт между сградата и новата настилка;	м	20,10	39,24 лв.	788,72 лв.
11	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	23,62	10,60 лв.	250,35 лв.
12	- Транспорт на земни маси до насипище;	м ³	18,09	42,18 лв.	763,04 лв.
13	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	5,53	39,90 лв.	220,55 лв.
					12 477,68 лв.
ЗОНА "К"					
1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи;	м ²	85,29	11,53 лв.	983,05 лв.

2	- Направа на изкоп с дълбочина 30 см;	м³	25,59	12,09 лв.	309,37 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	м	3,00	5,45 лв.	16,35 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	м	3,00	31,80 лв.	95,40 лв.
5	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени градински бордюри;	м	25,45	5,55 лв.	141,25 лв.
6	- Доставка и полагане на градински бордюри;	м	25,45	26,25 лв.	668,06 лв.
7	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	м³	17,06	45,92 лв.	783,30 лв.
8	- Уплътняване на инертен материал;	м³	17,06	7,35 лв.	125,29 лв.
9	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	м³	8,53	8,03 лв.	68,45 лв.
10	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	м²	85,29	56,46 лв.	4 815,64 лв.
11	- Фугиране на тротоарни плочи;	м²	85,29	21,20 лв.	1 808,15 лв.
12	- Обработка на фугите за водоуплътност в зоната на контакт между сградата и новата настилка;	м	25,45	39,96 лв.	1 016,98 лв.
13	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м³	30,99	10,50 лв.	325,40 лв.
14	- Транспорт на земни маси до насипище;	м³	25,59	42,56 лв.	1 088,98 лв.
15	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м³	5,40	42,94 лв.	232,00 лв.
ЗОНА "Л"					3 461,64 лв.
1	- Направа на изкоп с дълбочина 30 см;	м³	7,46	12,32 лв.	91,90 лв.
2	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	м³	4,97	43,46 лв.	216,17 лв.
3	- Уплътняване на инертен материал;	м³	4,97	7,22 лв.	35,89 лв.
4	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни бордюри;	м	11,48	5,25 лв.	60,27 лв.
5	- Доставка и полагане на тротоарни бордюри;	м	11,48	33,60 лв.	385,73 лв.
6	- Доставка и полагане на градински бордюри;	м	8,12	28,25 лв.	229,39 лв.
7	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	м³	2,49	8,03 лв.	19,96 лв.
8	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	м²	24,87	56,46 лв.	1 404,21 лв.
9	- Фугиране на тротоарни плочи;	м²	24,87	21,20 лв.	527,24 лв.
10	- Обработка на фугите между зоната и старите оставащи настилки;	м	3,00	6,11 лв.	18,32 лв.
11	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м³	8,90	10,50 лв.	93,41 лв.
12	- Транспорт на земни маси до насипище;	м³	7,46	42,56 лв.	317,54 лв.
13	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м³	1,44	42,94 лв.	61,62 лв.
ЗОНА "М"					7 243,20 лв.
1	- Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и нискостеблена растителност;	м²	169,34	7,41 лв.	1 255,15 лв.
2	- Направа на изкоп с дълбочина 10 см;	м³	16,93	11,98 лв.	202,84 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	м	25,60	5,55 лв.	142,08 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	м	25,60	31,50 лв.	806,40 лв.
5	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени градински бордюри;	м	5,20	5,60 лв.	29,12 лв.
6	- Доставка и полагане на градински бордюри;	м	5,20	28,25 лв.	146,90 лв.
7	- Доставка и полагане на почва;	м³	16,93	64,20 лв.	1 087,16 лв.
8	- Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване;	м²	169,34	14,82 лв.	2 510,30 лв.
9	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м³	20,29	10,60 лв.	215,07 лв.
10	- Транспорт на земни маси до насипище;	м³	16,93	42,18 лв.	714,28 лв.
11	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м³	3,36	39,90 лв.	133,90 лв.
ЗОНА "Н"					534,42 лв.
1	- Демонтаж на стара мраморна настилка по стъпало пред изход;	м²	2,14	28,25 лв.	60,31 лв.
2	- Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпало;	м²	0,67	18,73 лв.	12,50 лв.
3	- Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на стъпало;	м³	0,11	158,05 лв.	16,87 лв.
4	- Доставка и полагане на настилка от врачански варовик по стъпало пред изход;	м²	2,14	135,68 лв.	289,68 лв.
5	- Оформяне на челата на стъпалото с врачански варовик;	м²	0,67	142,08 лв.	94,84 лв.
6	- Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик;	м²	2,80	19,43 лв.	54,44 лв.
7	- Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство;	м³	0,11	11,20 лв.	1,20 лв.
8	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м³	0,11	42,94 лв.	4,58 лв.
ЗОНА "О"					12 613,75 лв.

1	- Премахване на стара комрометирана настилка от травертин по площадка, стъпала и под на КПП;	м ²	61,34	27,25 лв.	1 671,46 лв.
2	- Премахване на цокъл от травертин по колони на входа;	м ²	1,84	11,13 лв.	20,43 лв.
3	- Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпала;	м ²	11,34	19,43 лв.	220,24 лв.
4	- Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на стъпала;	м ³	1,75	152,25 лв.	266,44 лв.
5	- Доставка и полагане на настилка от врачански варовик по площадка (включително входа на КПП) и стъпала;	м ²	50,00	143,36 лв.	7 168,00 лв.
6	- Оформяне на челата на стъпалото с врачански варовик;	м ²	11,34	144,64 лв.	1 639,93 лв.
7	- Доставка и полагане на цокъл от врачански варовик по колони пред входа;	м ²	1,84	101,65 лв.	186,63 лв.
8	- Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик;	м ²	63,17	20,17 лв.	1 273,90 лв.
9	- Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	3,16	10,60 лв.	33,48 лв.
10	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	3,16	42,18 лв.	133,23 лв.
ЗОНА "Г"					4 205,90 лв.
1	- Почистване на съществуващи пана от бетонова настилка, паваж и плочи от травертин;	м ²	69,40	16,80 лв.	1 165,92 лв.
2	- Обработка на фугата между настилка и сградата с водоотблъскващи препарати;	м ²	24,53	40,68 лв.	997,88 лв.
3	- Третиране на повърхността на настилка с водоотблъскващи препарати;	м ²	69,40	29,43 лв.	2 042,10 лв.
ЗОНА "Р"					2 301,19 лв.
1	- Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и нискостеблена растителност;	м ²	37,92	7,21 лв.	273,30 лв.
2	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	м ³	11,37	12,54 лв.	142,68 лв.
3	- Доставка и полагане на почва;	м ³	11,37	63,00 лв.	716,62 лв.
4	- Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване;	м ²	37,92	15,23 лв.	577,54 лв.
5	- Ръчно натоварване на земни маси на транспортно средство;	м ³	11,37	11,30 лв.	128,54 лв.
6	- Транспорт на земни маси до насипище.	м ³	11,37	40,66 лв.	462,51 лв.
ЗОНА "С"					5 239,07 лв.
1	- Демонтаж на фасадни плочи от травертин (счупени или разлепени);	м ²	36,39	11,13 лв.	405,04 лв.
2	- Доставка и монтаж на фасадни плочи от травертин;	м ²	36,39	105,45 лв.	3 837,54 лв.
3	- Обработка на повърхността и фугите на фасадни плочи от травертин;	м ²	36,39	24,68 лв.	897,97 лв.
4	- Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	1,82	11,20 лв.	20,38 лв.
5	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	1,82	42,94 лв.	78,13 лв.
ЦВЕТАРНИК - 1					19 200,52 лв.
1	- Сваляне на стара подкожушена и напукана мозайка по външни страници и шапки;	м ²	43,06	27,25 лв.	1 173,28 лв.
2	- Изчукване и отстраняване на напукани и компрометирани парчета от бетоновата конструкция на цветарника;	м ²	35,88	19,08 лв.	684,59 лв.
3	- Направа на ръчен изкоп - траншеен по външния контур на цветарника до достигане на основите;	м ³	8,37	13,65 лв.	114,30 лв.
4	- Полагане на подложен бетон В 15 с дебелина 10 см под основите на новия стоманобетонен кожух;	м ³	1,20	141,75 лв.	169,53 лв.
5	- Запълване на пукнатини в стените на съществуващия цветарник с цименто-пясъчен разтвор;	м ²	52,62	91,84 лв.	4 832,99 лв.
6	- Полагане на бетон-контакт върху външните повърхности на стените на съществуващия цветарник;	м ²	52,62	9,04 лв.	475,72 лв.
7	- Доставка и полагане на армировка;	кг.	920,00	1,77 лв.	1 624,26 лв.
8	- Направа на единичен кофраж;	м ²	52,62	19,08 лв.	1 003,80 лв.
9	- Доставка и полагане на бетон В 20 за стени на новия цветарник;	м ³	10,52	153,70 лв.	1 617,66 лв.
10	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма;	м ²	38,25	88,80 лв.	3 396,60 лв.
11	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по бордове на цветарник - плочи с неправилна форма;	м	25,50	84,00 лв.	2 142,00 лв.
12	- Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове;	м ²	53,55	25,76 лв.	1 379,45 лв.
13	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	11,24	11,30 лв.	127,04 лв.
14	- Транспорт на земни маси до насипище;	м ³	8,37	40,66 лв.	340,41 лв.
15	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	2,87	41,42 лв.	118,89 лв.
ЦВЕТАРНИК - 2					1 921,44 лв.
1	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма;	м ²	6,61	88,80 лв.	586,61 лв.
2	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по бордове на цветарник - плочи с неправилна форма;	м	12,35	84,00 лв.	1 037,40 лв.

3	- Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове;	м ²	11,55	25,76 лв.	297,42 лв.
ЦВЕТАРНИК - 3					1 923,89 лв.
1	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма;	м ²	6,61	85,60 лв.	565,47 лв.
2	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по бордове на цветарник - плочи с неправилна форма;	м	12,35	87,20 лв.	1 076,92 лв.
3	- Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове;	м ²	11,55	24,38 лв.	281,49 лв.
ЦВЕТАРНИК - 4					7 428,18 лв.
1	- Сваляне на стара подкожухена и напукана мозайка по външни страници и шапки;	м ²	15,73	26,25 лв.	412,97 лв.
2	- Изчукване и отстраняване на напукани и компрометирани парчета от бетоновата конструкция на цветарника;	м ²	13,11	20,16 лв.	264,30 лв.
3	- Направа на ръчен изкоп - траншеен по външния контур на цветарника до достигане на основите;	м ³	3,06	13,90 лв.	42,52 лв.
4	- Полагане на подложен бетон В 15 с дебелина 10 см под основите на новия стоманобетонен кожух;	м ³	0,44	144,45 лв.	63,12 лв.
5	- Запълване на пукнатини в стените на съществуващия цветарник с цименто-пясъчен разтвор;	м ²	19,23	89,38 лв.	1 718,60 лв.
6	- Полагане на бетон-контакт върху външните повърхности на стените на съществуващия цветарник;	м ²	19,23	8,48 лв.	163,05 лв.
7	- Доставка и полагане на армировка;	кг.	380,00	1,83 лв.	695,97 лв.
8	- Направа на единичен кофраж;	м ²	19,23	18,38 лв.	353,31 лв.
9	- Доставка и полагане на бетон В 20 за стени на новия цветарник;	м ³	3,85	162,40 лв.	624,53 лв.
10	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма;	м ²	15,75	90,40 лв.	1 423,80 лв.
11	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по бордове на цветарник - плочи с неправилна форма;	м	10,50	85,60 лв.	898,80 лв.
12	- Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове;	м ²	22,05	25,07 лв.	552,79 лв.
13	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	м ³	4,11	10,60 лв.	43,54 лв.
14	- Транспорт на земни маси до насипище;	м ³	3,06	42,18 лв.	129,03 лв.
15	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	м ³	1,05	39,90 лв.	41,85 лв.

	Ст-ст без ДДС
СГРАДА /без ДДС/:	212 515,22 лв.
СГРАДА /с ДДС/:	255 018,27 лв.
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА /без ДДС/:	77 572,43 лв.
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА /с ДДС/:	93 086,92 лв.
ОБЩО ЗА ОБЕКТА /без ДДС/:	290 087,65 лв.
ОБЩО ЗА ОБЕКТА /с ДДС/:	348 105,18 лв.

Валидност на Офертата 6 /шест/ месеца.

09.10.2017г.
гр. София

УПРАВИТЕЛ:

